

招标申请

招标内容	开竣工 时间	质量要求	技术参数 (施工工艺)	付款方式	售后服务 (质量保 修)	其他要求
湖北玲珑轮胎 全钢车间室外 管道工程	全钢车间 室外管道 工期为3 个月，暂 定8月30 日开工	1、管材和管件（包括不锈钢抱箍、热收缩套、电热熔连接管）应符合现行产品标准，应有质保书和产品合格证。 2、连接管材所用的管件，必须与管材规格配套，严禁使用与管材不配套的管件。 3、管材环刚度为SN8。外观：管材内表面应平整，外部波形应规整；管材内外壁应无气泡和可见杂质，熔缝无脱开。管材在切割后的断面应修整，无毛刺。管材两端钢带切口处应在管材的同一纵向线。 4、铺设管道时，应根据设计要求，对管材及管套类型、规格、数量进行验证。下管安装作业中必须保证沟槽排水通畅，严禁浸泡。 5、回填土过程中，槽内应无积水，不得带水回填。回填时应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管线及构筑物不产生位移。管道两侧及管顶以上0.5m范围内均按有关规范进行压实处理。 6、水泥管配筋、混凝土标号等按国家现行标准实行。 7、水泥管表面光洁、无修补现象，水泥管要达到材料质量检测合格标准，表面不得出现裂纹、凹凸等缺陷，接口严实不渗漏，强度达到国家规范要求。 8、所有材料都必须要有检测合格报告。 9、排水管道坡度必须按照设计要求施工，严禁无坡或倒坡。 11、排水（污）管道接口必须密实无渗漏。 12、施工质量达到合格标准，按国家有关规定执行。 13、沟槽开挖等隐蔽工程，投标方必须在开挖完成后24小时内通知招标方进行隐蔽验收，未经招标方验收不得掩埋，否则，不予计量。	现场具体做法以设计图纸、相关图集、规范执行。	无预付款，以招标方审定的形象进度款为准按月付款，工程施工期间付至已完工程总价70%，竣工验收合格后付款至工程总价85%，审计结束后完账后付款至工程总价的95%留5%质保金。按质保金返还规定返还，满一年30日内返还质保金的50%；满二年30日内再返还质保金的50%。招标方采用商业承兑汇票支付工程款，投标方同意接受6个月商业承兑。招标方付进度款前，投标方应提供当月农民工工资发放明细表并加盖公章，严禁投标方拖欠农民工工资；若出现拖欠农民工工资纠纷，招标方可从投标方工程款中预先划支，由此延误的工期，每延迟一天，按工程总造价的万分之三缴纳给招标方违约金。	1、质保期十年（十年内非自然灾害损害投标方要无条件免费维修）。 2、在合同规定的保修期内，对属于投标方责任的工程质量问题负责无偿修理；工程出现问题后，乙方接到甲方通知后，必须在24小时内到达现场进行维修，否则，每拖延一天需向甲方缴纳万分之三的违约金。	1、标单位投标前须交5万元投标保证金，投标单位中标后由董事办将投标保证金的财务收款单连同中标通知书一同转交给基建处。合同签订及开始施工后，退回投标保证金。若投标单位中标后不签订合同，甲方有权没收投标保证金 2、1) 投标方供应的材料和设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。一切材料的材质检验，费用由投标方负责。 2) 施工中若发生变更，需双方认可，另行计取。 3、 分两个标段进行招标，采用两家施工单位。第一标段：全钢区域雨水、污水管道安装工程量详见报价清单。第二标段半钢区域雨水、污水管道安装工程量参照全钢报价清单报价，工程量以实际验收工程量为准。 4、施工单位资质不低于专业承包叁级资质。该工程可以分包，但不允许转包。 5、投标方报价包含安全文明施工费。 6、本工程合同签订地：湖北荆门市。一切争议双方协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉。

现场负责人：隋海滨：18705356990

请将技术部分、商务部分、报价部分单独密封发快递至山东省烟台市招远市金龙路777号玲珑轮胎工业园董事办 曹竞少收 18705356602

